

Dévis

pour la réparation de la Chapelle
de St Georges à Chesmé.

102

	Nature des ouvrages	Quantité	Prix	Somme.
1.	Fondation _____	m ³ 42.	à 20 frs.	840 frs.
2.	Murs. _____	m ³ 70.	à 25 "	1750."
3.	Toiture en tuile plate de Mar- seille _____	m ² 45	à 15 "	675 "
4.	Toiture en zinc (mosaico ou ar- mapro). _____	m ² 4.5	à 20 "	90 "
5.	Trois marches en marbre de- vant le sanctuaire <u>et devant</u> la porte extérieure d'entrée.	m ¹ 18	à 30 "	540 "
6.	Sallage de l'intérieur de l'église, en marbre de Carrara	m ² 40.	à 20 "	800 "
7.	Plâtrage des murs et de la voûte	m ³ 250	à 1,80.	450 "
8.	Encadrement des portes et fenê- tres en pierre Sicili (pierre gri- sâtre et dure).	pièces 14.	à 100 "	1400 "
9.	Encadrement des petites fenêtres en pierre de Sicili _____	" 9.	à 40 "	360 "
	à Reporter:			6,905 "

Nature des Ouvrages.	Quantité	Prix.	Somme.
<u>Report:</u>			6905 ^{frs.}
10. Grilles en fer des portes et fenêtres	Kilgr. 1000.	à 1 fr ^{cs}	1000 "
11. Voûte en bois de la Chapelle. —	m ² 50.	à 8 "	400 "
12. Soubassement en pierre de taille de Lytri (Carrière près de Tchesmé).	m ² 12.	à 25 "	300 "
13. Pilastre, base, chapiteaux et corniches extérieures en pierre Sikili	m ¹ 120.	à 30 "	3600 "
14. Un petit caveau pour les os. —	— " —	—	200 "
15. Corniches intérieures et décorations en plâtre —	" —	—	1000 "
16. Un petit clocheton attaché à la Chapelle	— " —	—	1000 "
17. Croisée et vitrage —	— " —	—	1000 "
18. Petites croix en fer dorées	7 pièces.	—	1000 "
19. Peintures à l'huile extérieurement et intérieurement. —	— " —	—	1000 "
20. Charpenterie en fer. —	Kilgr. 1000	—	1000 "
<u>Maisonette :</u>			
Réparations de la maisonette pour le gardien à deux chambres et les accessoires —	—	—	3000 "
Réparations du chemin, conduisant à la mer. —	—	—	1000 "
à Reporter :			22.405 ^{frs.}

Nature des ouvrages.	Quantité	Prix	Somme.
Report : _____	_____	_____	22405 fr.
Construction dans la mer d'une petite échelle pour que les petites embarcations puissent y accoster. —	_____	_____	2000 "
Réparation des murs de clôture avec une porte d'entrée en fer. —	_____	_____	1000 "
Frais imprévus 15% _____	_____	_____	3810.
Total :	_____	_____	29215 fr.

Smyrne, le 7 Janvier 1902. —